

SEGURIDAD EN EL USO Y OPERACIÓN DE MONTACARGAS

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. a
2. d
3. a
4. b
5. e
6. a
7. b
8. a
9. a
10. a

SEGURIDAD EN EL USO Y OPERACIÓN DE MONTACARGAS
CUESTIONARIO DE REVISIÓN

Nombre _____ Fecha _____

Las siguientes preguntas se proporcionan para determinar qué tan bien comprende la información presentada en este programa.

1. Sólo aquellas personas certificadas y autorizadas por su empleador pueden operar un montacargas o vehículo industrial motorizado.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

2. La estabilidad de un montacargas se ve afectada por _____.
 - a. El peso de la carga
 - b. La posición de la carga
 - c. La condición de la superficie de traslado
 - d. Todos los anteriores

3. La capacitación del operador de montacargas debe incluir una evaluación práctica de la habilidad para operar el montacargas en un lugar de trabajo.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

4. La placa de datos enlistará la capacidad máxima de elevación del vehículo para un _____ específico.
 - a. Temperatura
 - b. Centro de carga
 - c. Fuente de combustible
 - d. Tipo de carga

5. ¿Cuál de las siguientes opciones es parte de la inspección pre-operacional?
 - a. Buscar fugas de fluidos
 - b. Inspeccionar las llantas
 - c. Revisar las horquillas por si tienen daños
 - d. Inspeccionar visualmente las mangueras hidráulicas
 - e. Todas las anteriores

6. Al probar el funcionamiento del montacargas, todos los movimientos deben ser suaves y no debe haber sacudidas excesivas, vibraciones o ruidos inusuales.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

7. Al colocar cargas en tarimas en estantes elevados, no es necesario que el montacargas se detenga por completo antes de elevar la carga.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

8. Los operadores de montacargas deben detenerse y tocar la bocina en todas las intersecciones y entradas.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

9. Antes de entrar a un tráiler con un montacargas, las llantas del tráiler deben estar calzadas de forma segura.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

10. Antes de ingresar a cualquier tráiler con un montacargas, se debe inspeccionar el piso del tráiler para detectar cualquier indicación de que no soportará el peso del montacargas.
 - a. Verdadero
 - b. Falso